DEVIZ Statie autobuz										
NR. CRT.	SIMBOL	CAPITOL DE LUCRARI	UM	CANT	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSP	VALOARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Deviz Statie autobuz										
1	CE17B1	Refacere sarpanda din lemn de brad	mp	21,50						
2	CE18A1	Astereala din scandura de lemn	mp	21,50						
3	CE05D1#	Invelitoare din tabla metalica prevopsita, 0,5 grosime, montata pe sipci din lemn, inclusiv accesorii	mp	21,50						
4	TRB05A12	TRANSPORTUL MATERIALELOR	to	30,00						
5	CA01D1	Preparare si turnare beton C20/25 in placa sol si fundatii , inclusiv transport si pompare	mc	22,00						
6	CB11A1	Cofraje din scanduri de rasinoase la conturi si stalpisori	mp	10,00						

		centuri si stalpisori								
7	RPCG06B1	Zidarie din caramida cu goluri de 25 cm , inclusiv mortar m25	mc	8,10						
8	RPCG06B12#	Tencuiala manuala la pereti din zidarie	mp	64,00						
9	RPC7624$	Vopsitorii la astereala din scandura de lemn	mp	21,50						
10	RPC76GY#	Tencuiala decorativa 2mm , trasa pe tencuiala de mortar - ciment	mp	64,00						
11	RPC907TY#	Procurare si montare rigola scafa	ml	18,50						
12	TSA56#$	Sapatura manuala	mc	19,00						

13	CG45F3#	Cofraje din scandura de brad pentru stalpi si centuri	mp	35,00							
14	CG98G5#	Preparare si turnare beton C20/25 in stalpi si centuri, inclusiv transport si pompare	mc	2,40							
15	CRFD%$	Armatura PC si OB pentru stalpi si centuri	kg	120,00							
		TOTAL SUBCAPITOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CHELTUIELI DIRECTE:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Contributia pentru munca:		2,250%			0,00				
		TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Organizare de santier:		0,000%						**0,00**	
		Cheltuieli indirecte:		0,000%						**0,00**	
		Profit:		0,000%						**0,00**	
		TOTAL GENERAL FARA DIVERSE SI NEPREVAZUTE:								**0,00**	
		TVA								**0,00**	
		TOTAL CU TVA								**0,00**	

Fiecare ofertant va folosii propriile norme , incadrari si programe de deviz cu respectarea denumirii articolelor